

Travaux de restructuration d'un établissement scolaire
 Construction d'un internat et de locaux divers
 et
 Reconstruction du Centre de Documentation et d'Information
 (C.D.I.)

Lot : N° 4 MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM



1. DESIGNATION

1.1 GENERALITES

1.1.1 Note préliminaire

Les travaux du présent lot seront réalisés dans le respect des règles de l'art, en conformité avec les règles en vigueur et en particulier avec les spécifications générales et les documents techniques du R.E.E.F. et des D.T.U.

- Normes AFNOR
- Normes neiges et vent
- D.T.U. 37.1
- D.T.U. 39.1
- D.T.U. 39.4
- Avis technique du CSTB

Ainsi que tous les règlements en vigueur à la date d'exécution des travaux.

1.1.2 Conception des menuiseries

Toutes les menuiseries extérieures seront à rupture de pont thermique réalisées intégralement en aluminium protégé par poudrage électrostatique poudre polyester thermodurcissable après traitement préparatoire des surfaces

Teinte RAL 9010

Classement A.E.V

Toutes les menuiseries présenteront une étanchéité à l'air améliorée
 (classement A*2, E*4, V*A2)

Les menuiseries seront en profilés tubulaires de sections appropriés constituées de précadres, de partie dormantes et ouvrantes ainsi que des pièces d'appuis, bavettes, avec parcloses, couvre joints, coupe d'onglet, quincaillerie assortie en aluminium et acier inoxydable, réservation pour grille d'entrée d'air neuf.

Elles seront équipées suivant les ouvrages :

- d'un vitrage isolant en verre clair d'épaisseur 20 mm (4/12/4).
- d'un vitrage isolant en verre clair feuilleté une face d'épaisseur 27 mm (44.2/12/6).
- d'un vitrage isolant en verre clair feuilleté double faces d'épaisseur 30 mm (44.2/12/44.2).
- d'un vitrage isolant en verre clair feuilleté double faces d'épaisseur 26 mm (33.2/10/44.2).
- d'un vitrage isolant en verre clair trempé double faces d'épaisseur 20 mm (4/12/4).

2 CONSTRUCTION D'UN INTERNAT D'UNE SALLE DE REUNION, D'UNE INFIRMERIE ET D'UN LOGEMENT POUR LE PERSONNEL MEDICAL.
Ce dernier logement est classé lieu privé dans l'enceinte de l'établissement scolaire.

2.1 Ensemble menuisé ME 0

Constitué :

- d'un châssis oscillo-battant
- d'un châssis fixe

Equipé :

- d'un vitrage isolant en verre clair d'épaisseur 20 mm (4/12/4).
- de fermeture manuelle par poignée à demi tour, tringles, compas de verrouillage, système anti fausse manœuvre et ferrure monocommande

2.2 Ensemble menuisé ME 1

Constitué :

- de deux châssis oscillo-battants
- d'un châssis fixe

Equipé :

- d'un vitrage isolant en verre clair d'épaisseur 20 mm (4/12/4).
- de fermeture manuelle par poignée à demi tour, tringles, compas de verrouillage, système anti fausse manœuvre et ferrure monocommande

2.3 Ensemble menuisé ME 2

Constitué :

- de deux châssis oscillo-battants
- d'un châssis fixe

Equipé :

- d'un vitrage isolant en verre clair d'épaisseur 20 mm (4/12/4).
- de fermeture manuelle par poignée à demi tour, tringles, compas de verrouillage, système anti fausse manœuvre et ferrure monocommande

2.4 Ensemble menuisé ME 3

Constitué :

- d'un châssis oscillo-battant

Equipé :

- d'un vitrage isolant en verre clair d'épaisseur 20 mm (4/12/4).
- de fermeture manuelle par poignée à demi tour, tringles, compas de verrouillage, système anti fausse manœuvre et ferrure monocommande

2.5 Ensemble menuisé ME 4

Constitué :

- d'un châssis ouvrant à soufflet

Equipé :

- d'un vitrage isolant en verre clair d'épaisseur 20 mm (4/12/4).
- de fermeture manuelle par loqueteau automatique à fixation invisible et mécanisme de manœuvre à bascule par poignée et compas à frein réglable

2.6 Ensemble menuisé ME 5

Constitué :

- d'un châssis ouvrant à soufflet

Equipé :

- d'un vitrage isolant en verre clair d'épaisseur 20 mm (4/12/4).
- de fermeture manuelle par loqueteau automatique à fixation invisible et mécanisme de manœuvre à bascule par poignée et compas à frein réglable

2.7 Ensemble menuisé ME 6

Constitué :

- d'un châssis à un vantail ouvrant à la française

Equipé :

- d'un vitrage isolant en verre clair d'épaisseur 20 mm (4/12/4).
- d'une fermeture manuelle par crémone à tringle encastrée et poignée de manœuvre

2.8 Ensemble menuisé ME 7

Constitué :

- d'un châssis fixe

Equipé :

- d'un vitrage isolant en verre clair d'épaisseur 20 mm (4/12/4).

2.9 Ensemble menuisé ME 8

Constitué :

- d'un châssis à un vantail ouvrant à la française

Equipé :

- d'un vitrage isolant en verre clair feuilleté une face d'épaisseur 27 mm (44.2/12/6).
- d'une fermeture manuelle par crémone à tringle encastrée et poignée de manœuvre

2.10 Ensemble menuisé ME 9

Constitué :

- de châssis coulissants à deux vantaux égaux

Equipé :

- d'un vitrage isolant en verre clair d'épaisseur 20 mm (4/12/4).
- de fermeture manuelle par simple coquille intégrée au montant avec mécanisme anti fausse manœuvre à pêne inversé pour anti dégondage

2.11 Ensemble menuisé ME 10

Constitué :

- d'un châssis fixe

Equipé :

- d'un vitrage isolant en verre clair d'épaisseur 20 mm (4/12/4).

2.12 Ensemble menuisé ME 11

Constitué :

- d'une porte fenêtre coulissante à deux vantaux

Equipé :

- d'un vitrage isolant en verre clair trempé double faces d'épaisseur 20 mm (4/12/4).

- de fermeture manuelle par simple coquille intégrée au montant avec mécanisme anti fausse manœuvre à pêne inversé pour anti dégondage

2.13 Ensemble menuisé ME 12

Constitué :

- d'une porte fenêtre à un vantail ouvrant à la française

Equipé :

- d'un vitrage isolant en verre clair trempé double faces d'épaisseur 20 mm (4/12/4).
- d'une fermeture manuelle par crémone à tringle encastrée et poignée de manœuvre

2.14 Ensemble menuisé ME 13

Constitué :

- d'une porte à un vantail ouvrant à l'anglaise

Equipé :

- d'un vitrage isolant en verre clair feuilletté double faces d'épaisseur 30 mm (44.2/12/44.2).
- de fermeture manuelle par poignée de tirage type bâton de maréchal
- de ferme porte linéaire avec blocage à 90°
- de serrure de sûreté sur organigramme
- d'un bouton moleté
- de butoirs

2.15 Ensemble menuisé ME 14

Constitué :

- d'une porte tiercée à deux vantaux inégaux, ouvrant à l'anglaise

Equipé :

- d'un vitrage isolant en verre clair feuilletté double faces d'épaisseur 30 mm (44.2/12/44.2).

- d'une fermeture manuelle par poignée de tirage
- d'un ferme porte linéaire avec blocage à 90°
- d'une serrure de sécurité sur organigramme
- d'une crémone pompier
- d'un bouton moleté
- de butoirs

2.16 Ensemble menuisé ME 15

Constitué :

- d'une porte tiercée à deux vantaux inégaux, ouvrant à l'anglaise

Equipé :

- d'un vitrage isolant en verre clair feuilletté double faces d'épaisseur 30 mm (44.2/12/44.2).

- d'une fermeture manuelle par poignée de tirage
- d'un ferme porte linéaire avec blocage à 90°
- d'une serrure de sécurité sur organigramme
- d'une crémone pompier
- d'un bouton moleté
- de butoirs

2.17 Ensemble menuisé ME 16

Constitué :

- d'une porte un vantail ouvrant à l'anglaise

Equipé :

- d'un blindage en tôle d'aluminium 20/10° prise en sandwich entre deux parements en panneaux de particules d'épaisseur appropriée habillés en tôle d'aluminium deux faces
- d'une fermeture manuelle par béquille
- d'un ferme porte linéaire avec blocage à 90°
- d'une serrure de sûreté sur organigramme
- d'un bouton moleté
- d'un butoir

2.18 Ensemble menuise ME 17

Constitué :

- d'une porte un vantail ouvrant à la française

Equipé :

- d'un blindage en tôle d'aluminium 20/10° prise en sandwich entre deux parements en panneaux de particules d'épaisseur appropriée habillés en tôle d'aluminium deux faces
- d'une fermeture manuelle par bâquille
- d'un ferme porte linéaire avec blocage à 90°
- d'une serrure de sûreté sur organigramme
- d'un bouton moleté
- d'un butoir

2.19 Ensemble menuisé ME 18

Constitué :

- d'un châssis fixe

Equipé :

- d'un vitrage isolant en verre clair feuilleté double faces d'épaisseur 30 mm (44.2/12/44.2).

2.20 Ensemble menuisé ME 19

Constitué :

- d'un châssis ouvrant à soufflet

Equipé :

- d'un vitrage isolant en verre clair d'épaisseur 20 mm (4/12/4).
- de fermeture manuelle par loqueteau automatique à fixation invisible et mécanisme de manœuvre à bascule par poignée et compas à frein réglable

2.21 Ensemble menuisé ME 20

Constitué :

- d'un châssis fixe

Equipé :

- d'un vitrage isolant en verre clair d'épaisseur 20 mm (4/12/4).

2.22 Ensemble menuisé ME 21

Constitué :

- d'un châssis fixe

Equipé :

- d'un vitrage isolant en verre clair d'épaisseur 20 mm (4/12/4).

2.23 Ensemble menuisé ME 22

Constitué :

- d'un châssis fixe

Equipé :

- d'un vitrage isolant en verre clair d'épaisseur 20 mm (4/12/4).

3. RECONSTRUCTION DU CDI

3. 1 Ensemble menuisé MR 1 de largeur : 11.4 m / hauteur : 2.75 m


Constitué :

- d'une porte à deux vantaux égaux ouvrant à l'anglaise
- d'une imposte fixe
- d'un ensemble de châssis fixes


Equipé :

- d'un vitrage isolant en verre clair feuilleté double faces d'épaisseur 26 mm (33.2/10/44.2).
- de fermeture manuelle par poignée de tirage.
- d'une crémone pompier.
- d'un ferme porte linéaire avec blocage à 90°.
- d'une serrure de sûreté sur organigramme.
- d'un bouton moleté.
- de butoirs.

VUES D'ENSEMBLE DU LYCEE



EXTRAIT PLAN DE MASSE




DOCUMENT SANS ECHELLE


Projet 04

Lycée du Gard

FACADE SUD (LOGEMENTS-BAT B)




FACADE NORD (INFIRMERIE-LOGEMENTS-BAT B)




DOCUMENT SANS ECHELLE


PIGNON SUD OUEST




PIGNON NORD EST




FACADE INTERNAT NORD



COUPE B-B




FACADE PRINCIPALE INTERNAT (SUD)



DOCUMENT SANS ECHELLE




VUE EN PLAN
Salle de réunion + infirmerie + logement infirmière (RDC)



All = hauteur allège


DOCUMENT SANS ECHELLE

VUE EN PLAN INTERNAT
RDC



VUE EN PLAN INTERNAT

1er étage




All = hauteur allège

DOCUMENT SANS ECHELLE

VUE EN PLAN INTERNAT

2ème étage



NOMENCLATURE DES MENUISERIES EXTERIEURES

